

## ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG

Die Stadtentwässerung Backnang schreibt auf der Grundlage der VOB folgende Leistungen aus:

**Erneuerung Regenwasserentlastungskanal RÜB 9 Blechbergele  
Erdarbeiten, Verbauarbeiten, Entwässerungskanalarbeiten,  
Untertagebauarbeiten, Spritzbetonarbeiten, Verkehrswegebau-  
arbeiten, Rohrvortriebsarbeiten und Betonarbeiten**

Es kommen folgende Massen zur Ausführung:

– Oberbodenabtrag	ca. 970 m <sup>3</sup>
– Grabenaushub	ca. 1.270 m <sup>3</sup>
– Grubenaushub	ca. 2.100 m <sup>3</sup>
– Flächenabtrag	ca. 250 m <sup>3</sup>
– Bodenabfuhr und -entsorgung	ca. 1.270 m <sup>3</sup>
– Verbau Gräben	ca. 1.120 m <sup>2</sup>
– Verbau Gruben	ca. 260 m <sup>2</sup>
– Verbau Gruben mit Spritzbeton	ca. 630 m <sup>2</sup>
– Kanalrohre Sb DN 800 (Einbau im Rohrvortrieb)	ca. 52 m
– Kanalrohre Sb DN 1800 (Einbau in offener Bauweise)	ca. 25 m
– Kanalrohre Sb DN 1800 (Einbau im Rohrvortrieb)	ca. 328 m
– Kanalrohre PVC-U DN/OD 250 bis 800 (Einbau in offener Bauweise)	ca. 74 m
– Kanalschächte DN 1200 bis DN 1500 Sb	ca. 4 St.
– Kanalschacht in Ortbetonbauweise	ca. 81 m <sup>3</sup>
– Rohrvortrieb DN 800 im Mikrotunneling mit Spülförderung	ca. 52 m
– Rohrvortrieb DN 1800 im Mikrotunneling mit Spülförderung und Druckluftpolster	ca. 328 m
– Kombinierte Frostschutztragschicht	ca. 1.100 m <sup>3</sup>
– Asphalttragschicht für Fahrbahnen und Wege	ca. 900 m <sup>2</sup>

**Submission im Tiefbauamt: 08.08.2024, 10.00 Uhr**

**Ende der Zuschlags- und Bindefrist: 06.09.2024**

**Voraussichtlicher Ausführungszeitpunkt: Beginn: freigestellt  
Ende: 19.12.2025**

Die Vergabeunterlagen stehen nach kostenfreier Registrierung unter <https://www.vergabe24.de/vergabeunterlagen/54321-Tender-1901b2aa31c-4ae6f48d7310f79e> zur kostenlosen Ansicht und zum Download (inklusive Bietersoftware) zur Verfügung. Für Abonnenten von Vergabe24 stehen die Vergabeunterlagen zum kostenlosen Download bereit.

